

設 計 書

工 事 費	¥ 777,200								
設 計 説 明	住宅新築に伴う駐車場乗入口の歩道切り下げ工事								
工事の種類	種別	細別	名称	規格	単位	員数	単価	金額	備考
歩道切り下げ	土 木	構造物撤去	縁石ブロック		式	1	¥200,000	¥200,000	
	切り下げ 工			乗入B 切下B	m	10	¥10,000	¥100,000	
	舗装工			車道用	m ²	40	¥4,000	¥160,000	
	雑 工				式	1	¥100,000	¥100,000	
	路盤工	下層路盤		RC40	m ²	40	¥780	¥31,200	
		上層路盤		M-30	m ²	40	¥750	¥30,000	
	舗装工			Max13	m ²	40	¥1,900	¥76,000	
	交通誘導				人	8	¥10,000	¥80,000	
計 ¥777,200									
注意									
1 工事の種類欄には、法敷の埋立工事、法敷の切取工事、側溝の新設工事、歩道の改装 路肩の舗装の工事の種類を記入する。									
2 種別の欄には、土工、路床工、路盤工、舗装工、雑工事、諸経費等の別を記入する。									
3 細別の欄には、切土、盛土、コンクリート舗装等の別を記入すること。									